


STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di sistemazione di una rampa di ingresso del cimitero di Castelvieto

COMMITTENTE: COMUNE DI CORCIANO

Data, 29/01/2018

IL TECNICO
DR. Giampiero MARI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
R I P O R T O							
<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 19.02.0043	Sottofondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale o ... tasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO mc	12,00	17,60	211,20	8,52 4,034	
2 19.02.0070	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% d ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	SOMMANO mc	4,00	29,80	119,20	4,80 4,027	
3 19.04.0020.0 03	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.	SOMMANO mqxcm	480,00	2,53	1'214,40	119,99 9,881	
4 19.07.0210	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m	36,00	19,30	694,80	32,40 4,663	
5 20.01.0020.0 01	Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno agrario. Eseguita a mano.	SOMMANO mc	15,00	23,20	348,00	105,00 30,172	
6 20.01.0240	Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrim ... idi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.IN LEGNO DI PINO TORNITO E IPREGNATO IN AUTOCLAVE	SOMMANO m	30,00	28,00	840,00	127,82 15,217	
7 NP01	realizzazio di griglia di raccolta acque meteoriche, dimensioni cm 100*20, compreso collettore di scarico con tubo in pvc diametro minimo mm125, compreso lo scavo fino al recapito finale, posa rinfianco in cls e rinterro e, ogni altro onere necessario per dare l' opera finita	SOMMANO a corpo	1,00	700,00	700,00	0,00	
Parziale LAVORI A MISURA euro					4'127,60	398,53	9,655
T O T A L E euro					4'127,60	398,53	9,655
----- -----							
A R I P O R T A R E							

