

QUADRO ELETTRICO (SpCat 3)

o stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura e componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo za-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	384,00	384,00

o stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura e componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. i, pannelli chiusi ed accessori di completamento.

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	94,00	94,00

o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. mpresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i rel ... fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per era finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	138,00	138,00

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A.

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	51,00	51,00

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.

	2,00		
SOMMANO cad	2,00	42,00	84,00

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A.

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	59,00	59,00

differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI 09, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la i carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC.

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	76,00	76,00

ore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in i profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare o finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato).

	2,00		
SOMMANO cad	2,00	88,00	176,00

chi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, ssori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. ore non automatico unipolare fino a 32A

	1,00		
SOMMANO cad	1,00	16,00	16,00

