

QUADRO ELETTRICO (SpCat 3)

o stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura e componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo za-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	384,00	384,00
	<hr/>		

o stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura e componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. i, pannelli chiusi ed accessori di completamento.

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	94,00	94,00
	<hr/>		

o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. mpresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i rel ... fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per era finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	138,00	138,00
	<hr/>		

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A.

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	51,00	51,00
	<hr/>		

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.

	2,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	2,00	42,00	84,00
	<hr/>		

ore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro ' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A.

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	59,00	59,00
	<hr/>		

differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI 09, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la i carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC.

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	76,00	76,00
	<hr/>		

ore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in i profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare o finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato).

	2,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	2,00	88,00	176,00
	<hr/>		

ochi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, ssori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. ore non automatico unipolare fino a 32A

	1,00		
	<hr/>		
SOMMANO cad	1,00	16,00	16,00
	<hr/>		

